

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐-๗๕๐๗-๑๖๓๒

ที่ ดง ๗๕๐๗/๑๐๗

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลบันทึกดำเนินการราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโต หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด)

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการราคากลาง ได้พิจารณาแล้วสมควรจ้างราคาก่อสร้างตามประมาณการก่อสร้างเป็นราคาที่เหมาะสมกับราคาในพื้นที่ตำบลเขาขาว และเป็นราคาที่เป็ธรรมกับผู้ว่าจ้าง จึงเห็นควรใช้ราคากลางตามเอกสารแนบท้าย (แบบ ปร.๔,ปร.๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๔๔,๗๐๐.๐๐ (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวขิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอลิศา อัมพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิชญักดิ์ คงพล)

(ลงชื่อ).....

(นายวาณิช แซ่ลิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายวาณิช แซ่ลิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายละเอียดปริมาณงาน (B.O.Q.)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
รายการประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโต		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ออกแบบ/ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
แบบเลขที่	ตามแบบที่ อบต.เขาขาว กำหนด	จำนวน	7 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560		
ประมาณราคาโดย	นายเอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 24.92 บาท	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
1	งานกรุยทางถางป่าชุดต่อ(ขนาดเบา)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม							
	- ชุดรื้อคันทางเดิม (10 ซม.) แล้วบดทับ	400.00	ตร.ม.	-	-	10.86	4,344.00	4,344.00
3	งานไหลทางหินผุ/ลูกรัง (เมื่อ 25%)	14.25	ลบ.ม.	90.50	1,289.63	99.00	1,410.75	2,700.38
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	25.00	ลบ.ม.	373.83	9,345.75	99.00	2,475.00	11,820.75
5	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	- คอนกรีต (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 ksc)	75.00	ลบ.ม.	1,789.60	134,220.00	306.00	22,950.00	157,170.00
6	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	25.00	12,500.00	5.00	2,500.00	15,000.00
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB Ø 15 มม.	0.061	ตัน	22,330.52	1,362.16	3,300.00	201.30	1,563.46
	- DB Ø 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-
7	งานไม้แบบข้าง							
	- ไม้แบบและค้ำยัน (คิด 30%)	10.26	ลบ.ฟ.	532.71	5,465.60	-	-	5,465.60
	- ค่าแรงประกอบแบบข้าง (คิด 2 ข้าง)	250.00	ม.	-	-	19.95	4,987.50	4,987.50
8	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3)							
	- ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
9	งานรอยต่อคอนกรีต							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	44.00	ม.	-	-	10.00	440.00	440.00
	- ยางแอสฟัลท์	22.00	ลิตร	15.55	342.10	-	-	342.10
	รวมทั้งสิ้น							203,833.79

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

พระราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโต	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
แบบเลขที่	ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด	จำนวน 7 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ระยะเวลา
2	ประเภทงานทาง	203,833.79	1.3822	281,739.07	ดำเนินการ
3	ประเภทงานชลประทาน				60 วัน
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			284,739.07	
	คิดเป็นเงิน			284,700.00	
(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ 569.40 บาท/ตารางเมตร		ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลลิตรละ 24.92 บาท			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เขาขาว ที่ 191 /2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนนิต ปิ่วขิม)


ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอศิรา อัมพันธ์)

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิรุณภัค ค.พท.)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโต หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโต หมู่ที่ ๒ (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.เขาวัว กำหนด)
งบประมาณ ๒๘๘,๗๐๐.-บาท ราคากลาง ๒๘๔,๗๐๐.-บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายอรรถชัย ไชยลิม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว